

ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ ๑๑๓๐๕



ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภค บริโภค
แก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)

เรียน นายอำเภอทุ่งใหญ่

อ้างถึง หนังสืออำเภอทุ่งใหญ่ ที่ นศ ๐๐๒๓.๑๗/๗๑๕ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรายงานจากอำเภอทุ่งใหญ่ ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๕ บ้านนาสะท้อน ตำบลทุ่งใหญ่ ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สัญญาเริ่มต้นวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ภายในวงเงิน ๕๗๐,๐๐๐.-บาท โดยขอแก้ไขเนื่องงานในส่วนของการฐานรากเสาเข็มหอดึงสูงเหล็ก ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร จากเดิม “ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ x ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒๕ ต้น” เป็น “ฐานรากแบบฐานแผ่ ขนาด ๓.๘๐ x ๓.๘๐ เมตร ที่ระดับความลึกของฐานรากจากปากหลุมเจาะ ๒.๐๐ เมตร” เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ได้ดำเนินโครงการในส่วนของการฐานรากหอดึงสูงเป็นไปตามข้อกำหนดของแบบแปลนการก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นหน่วยงานราชการได้ทำการเจาะสำรวจชั้นดิน และรับรองรายงานสรุปผลการเจาะสำรวจชั้นดิน ค่าแนวค่าการรับน้ำหนักบรรทุกทุกพลอตภัยของชั้นดินขนาดฐานรากตามแบบแปลนกำหนดที่ระดับความลึกฐานราก - ๒.๑๕ เมตร จากระดับดินที่เจาะสำรวจ ชั้นดินบริเวณหลุมเจาะ BH-๑ มีลักษณะเป็นดินเหนียวปนทรายละเอียด สภาพแข็งแรงมาก ชั้นดินฐานรากสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกพลอตภัยได้ ๒๐.๓๘ ต้น/ตารางเมตร ซึ่งมากกว่าข้อกำหนดของแบบแปลนการก่อสร้างหอดึงสูง ที่กำหนดให้ผลทดสอบดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกพลอตภัยได้มากกว่า ๘ ต้น/ตารางเมตร จึงสามารถก่อสร้างฐานรากของหอดึงสูงเป็นแบบฐานแผ่ขนาดความกว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๓.๘๐ เมตร ความลึก ๒.๐๐ เมตร ตามที่แบบแปลนกำหนดได้ ซึ่งได้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ต้องปรับลดลงตามปริมาณงานที่ตัดออกตามประมาณการที่ผู้ว่าจ้างกำหนด คิดเป็นเงินที่ลดลง จำนวน ๗๒,๘๖๕.๖๑ บาท โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจ้างไว้จนกว่าจะได้รับอนุมัติให้แก้ไขรายการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และตามบันทึกรายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์ของผู้ควบคุมงาน สัปดาห์ที่ ๖/๑๘ ระหว่างวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาก่อสร้างคงเหลือ จำนวน ๘๐ วัน มาเพื่อจังหวัดพิจารณา นั้น

/จังหวัดนครศรีธรรมราช ...

จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาแล้วเห็นว่า การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรโครงการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรณีจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ เป็นการแก้ไขรายละเอียดรูปแบบรายการตามข้อกำหนดของแบบแปลนโครงการที่ได้รับจัดสรรภายใต้รายการงบประมาณเดียวกัน ประเภทงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มีใช้เป็นการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด และไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๘ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ ประกอบกับคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๗๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องการมอบอำนาจของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จึงอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๕ บ้านนาสะท้อน ตำบลทุ่งใหญ่ ในส่วนของเนื้องานการก่อสร้างฐานรากหอดังสูง เป็น “ฐานรากแบบฐานแผ่ ขนาด ๓.๘๐ x ๓.๘๐ เมตร ที่ระดับความลึกของฐานรากจากปากหลุมเจาะ ๒.๐๐ เมตร” ตามที่แบบแปลนกำหนด และปรับลดวงเงินลงตามปริมาณงานที่ตัดออก จำนวน ๗๒,๘๖๕.๖๑ บาท คงเหลือวงเงินจัดสรร จำนวน ๔๙๗,๑๓๔.๓๙ บาท ได้ตามที่เสนอขอ อนึ่ง ขอให้อำเภอทุ่งใหญ่แจ้งผลการพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ทราบและพิจารณาดำเนินโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ และให้รายงานผลดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณทาง www.dla.go.th ผ่านระบบ e-plan ทุกครั้งที่มีความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการฯ ไปจนกว่าจะสิ้นสุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายไกรสร วิศิษฎ์วงศ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔ ต่อ ๒๐

โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๖๓๗๕ ต่อ ๒๕